PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Vivienda unifamiliar aislada de 150 m2 en parcela de 400 m2, planta baja + primera.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	**TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO**							
C01-01	**m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE PARCELA**							
	Desbroce y limpieza superficial del terreno de la parcela incluyendo retirada de vegetación existente, arbustos, maleza y capa vegetal de espesor medio 15 cm, con medios mecánicos, carga sobre camión y traslado a gestor de residuos autorizado, medido según superficie real de parcela. Incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material.							
	Superficie total parcela	1	400,00			400,00		
						400,00	2,55	1.020,00
C01-02	**m2 REPLANTEO Y ESTACAJE DE OBRA**							
	Trabajos de replanteo y estacaje de los ejes de proyecto de la edificación y límites de excavación sobre la parcela, incluyendo colocación de crucetas, marcas altimétricas de referencia y comprobación geométrica conforme a plano de cimentación. Medido sobre superficie construida en planta baja.							
	Huella planta baja	1	70,00			70,00		
						70,00	4,08	285,60
C01-03	**m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA VACIADO CIMENTACIÓN**							
	Excavación en vaciado para cimentación en terreno trable y semi-compacto con medios mecánicos retroescavadora, perfilado manual de taludes y fondo de excavación, acopio provisional o carga directa sobre camión, medido en hueco según proyecto estructural. Incluso p.p. de medios auxiliares.							
	Zona de vaciado general cimentación	1	120,00			120,00		
						120,00	5,83	699,60
C01-04	**m3 EXCAVACIÓN ZANJAS SANEAMIENTO Y SERVICIOS**							
	Excavación mecánica de zanjas en terreno natural para red de saneamiento enterrada y acometidas de servicios, con anchura y profundidad según normativa, retirada de tierras y perfilado manual de paredes. Medido según sección teórica y longitud de trazado.							
	Zanjas de saneamiento y acometidas	1	35,00			35,00		
						35,00	6,31	220,85
C01-05	**m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO**							
	Transporte en camión basculante de tierras sobrantes procedentes de la excavación y vaciado hasta vertedero autorizado o centro de valorización de RCD situado a una distancia menor de 20 km, con tasas de vertido incluidas y medido en volumen sobre camión (coeficiente de esponjamiento incluido).							
	Total tierras con esponjamiento	1	130,00			130,00		
						130,00	9,58	1.245,40
C01-06	**m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TRASDÓS**							
	Relleno y compactación por tongadas sucesivas no superiores a 25 cm con material seleccionado procedente de propia excavación o préstamo en trasdós de cimentación y zanjas, alcanzando un 95% del Proctor Modificado. Medido según volumen geométrico de hueco a rellenar.							
	Relleno perimetral cimentación	1	25,00			25,00		
						25,00	22,68	567,00
C01-07	**m2 REFINO Y NIVELACIÓN FONDO EXCAVACIÓN**							
	Refino y compactación manual y mecánica de fondos de excavación y vaciado para recibir la capa de hormigón de limpieza, eliminando tierras sueltas o alteradas. Medido según superficie horizontal de apoyo de cimentación.							
	Fondo de vaciado cimentación	1	120,00			120,00		
						120,00	2,92	350,40
	TOTAL C01							**4.388,85**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02	**CIMENTACIÓN**							
C02-01	**m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15 BAJO CIMENTACIÓN**							
	Capa de hormigón de limpieza HM-15/P/20/I de 10 cm de espesor bajo zapatas y elementos de cimentación, vertido desde camión, extendido y vibrado manual para conseguir una superficie nivelada de apoyo. Medido según superficie de ocupación.							
	Hormigón limpieza solera y zapatas	1	7,50			7,50		
						7,50	77,57	581,78
C02-02	**m3 HORMIGÓN HA-25 EN ZAPATAS AISLADAS**							
	Hormigón armado HA-25/B/20/IIa para ejecución de 8 zapatas aisladas de cimentación, elaborado en central, vertido con cubilote o bomba, vibrado interno y curado posterior. Incluye p.p. de armaduras de espera y separadores homologados.							
	Zapatas aisladas estructura	8	1,20	1,20	0,50	5,76		
						5,76	105,38	606,99
C02-03	**m3 HORMIGÓN HA-25 EN ZAPATAS CORRIDAS**							
	Hormigón estructural HA-25/B/20/IIa en zapatas corridas de cimentación perimetral y muros, vertido desde camión, extendido, vibrado y acabado superficial. Medido según volumen geométrico de proyecto según EHE-08 y CTE.							
	Zapatas corridas perimetrales	1	5,00			5,00		
						5,00	105,38	526,90
C02-04	**m3 HORMIGÓN HA-25 EN VIGAS RIOSTRAS**							
	Hormigón armado HA-25/B/20/IIa en vigas riostras de atado de cimentación, vertido, vibrado y colocación de armaduras longitudinales y transversales de acero B-500S. Medido según volumen de sección teórica y longitud total.							
	Vigas riostras de atado	1	4,20			4,20		
						4,20	105,38	442,60
C02-05	**kg ACERO CORRUGADO B-500S EN CIMENTACIÓN**							
	Suministro, corte, doblado y montaje de acero corrugado B-500S en zapatas, vigas riostras y arranques de pilares de cimentación, incluyendo atado con alambre, separadores plásticos y solapes reglamentarios según normativa vigente.							
	Peso total	1.200				1.200,00		
						1.200,00	1,34	1.608,00
C02-06	**m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACIÓN**							
	Encofrado de madera o metálico en laterales de zapatas corridas, vigas riostras y muretes de cimentación, con apuntalamiento y posterior desencofrado, limpiado y desmoldeante. Medido según superficie de contacto hormigón-encofrado.							
	Encofrados perimetrales y vigas	1	45,00			45,00		
						45,00	20,83	937,35
C02-07	**m2 SOLERA VENTILADA CON ENCOFRADO PERDIDO**							
	Formación de solera ventilada mediante encofrado perdido de plástico tipo iglú de 20 cm de altura, capa de compresión de hormigón armado y mallazo electrosoldado, creando cámara sanitaria ventilada bajo planta baja. Medido según superficie en planta.							
	Solera ventilada planta baja	1	75,00			75,00		
						75,00	20,83	1.562,25
C02-08	**m3 HORMIGÓN HA-25 EN SOLERA VENTILADA**							
	Hormigón armado HA-25/B/20/IIa para capa de compresión de solera ventilada, e=20cm, extendido y alisado mecánico con acabado talochado para recibir revestimientos posteriores. Medido según volumen real vertido.							
	Hormigón capa compresión solera	1	15,00			15,00		
						15,00	105,38	1.580,70
C02-09	**m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO SOLERA Y CIMENTACIÓN**							
	Impermeabilización de elementos enterrados y solera mediante lámina bituminosa elastomérica de altas prestaciones con armadura de poliéster, termosellada por soplete, previa aplicación de imprimación asfáltica. Medido sobre superficie tratada.							
	Superficie impermeabilización solera	1	75,00			75,00		
						75,00	16,98	1.273,50
C02-10	**m DRENAJE PERIMETRAL CON TUBO CORRUGADO**							
	Drenaje perimetral de cimentación compuesto por tubo corrugado de PVC perforado DN160 mm envuelto en geotextil no tejido, lecho y recubrimiento con grava lavada de canto rodado, conexionado a red de pluviales o pozo colector. Medido por longitud real instalada.							
	Perímetro de drenaje de la vivienda	1	40,00			40,00		
						40,00	21,48	859,20
	TOTAL C02							**9.979,27**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03	**ESTRUCTURA**							
EST-01	**ud PILARES DE HORMIGÓN ARMADO HA-25**							
	Ejecución de pilares de hormigón armado HA-25/B/20/IIC, con dimensiones según plano de estructura, incluso vertido, vibrado, curado y p.p. de medios auxiliares para su correcta ejecución en obra. Medido según número de unidades realmente ejecutadas y aceptadas en proyecto.							
	Volumen total	12				12,00		
						12,00	139,21	1.670,52
EST-02	**ud VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25**							
	Ejecución de vigas descolgadas y planas de hormigón armado HA-25/B/20/IIC, según planos de cálculo estructural, vertido, vibrado y desencofrado, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios. Medido por unidades totalmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.							
	Volumen total	8				8,00		
						8,00	174,00	1.392,00
EST-03	**m2 FORJADO UNIDIRECCIONAL 25+5 PLANTA PRIMERA**							
	Suministro y ejecución de forjado unidireccional de canto 25+5 cm, formado por viguetas semirresistentes, bovedillas cerámicas y capa de compresión de hormigón HA-25, incluso armadura de repartición y conexionado. Medido según superficie real de forjado ejecutado.							
	Forjado de planta primera	1	80,00	1,00		80,00		
						80,00	52,20	4.176,00
EST-04	**m3 LOSA DE ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO**							
	Hormigonado de losa de escalera con hormigón HA-25/B/20/IIC, para formación de tramos y mesetas, incluido vibrado y acabado superficial para posterior peldañeado, p.p. de medios auxiliares. Medido según volumen teórico de proyecto.							
	Volumen losa escalera planta baja a primera	1	5,00	1,00	1,00	5,00		
						5,00	105,38	526,90
EST-05	**kg ACERO CORRUGADO B-500S EN ESTRUCTURA**							
	Suministro, corte, doblado y montaje de acero corrugado B-500S en pilares, vigas, forjados y losa de escalera, según planos de despiece, incluso atado de armaduras, solapes reglamentarios y separadores homologados. Medido según planos de despiece teóricos.							
	Peso total	4.500				4.500,00		
						4.500,00	1,34	6.030,00
EST-06	**m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES**							
	Encofrado y desencofrado de pilares con paneles metálicos o madera tratada, incluso aplicación de productos desmoldantes, aplomado, apuntalamiento y medios auxiliares necesarios. Medido según superficie real en contacto con el hormigón.							
	Superficie encofrado pilares	1	45,00	1,00		45,00		
						45,00	20,83	937,35
EST-07	**m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS**							
	Encofrado y desencofrado de cantos de vigas y zunchos con tablero fenólico y perfilería metálica, incluso nivelación, apuntalamiento y desmoldante. Medido según superficie real de contacto entre encofrado y hormigón.							
	Superficie encofrado vigas y zunchos	1	30,00	1,00		30,00		
						30,00	20,83	624,90
EST-08	**m2 ENCOFRADO DE FORJADO UNIDIRECCIONAL**							
	Encofrado horizontal recuperable para la ejecución del forjado unidireccional, incluso cimbrado de seguridad, nivelación y desmontaje posterior una vez alcanzada la resistencia. Medido según superficie de forjado encofrada.							
	Superficie encofrado forjado primera	1	80,00	1,00		80,00		
						80,00	20,83	1.666,40
EST-09	**m2 APUNTALAMIENTO Y CIMBRADO DE ESTRUCTURA**							
	Sistema de apuntalamiento y cimbrado metálico temporal para la sustentación de forjados y vigas durante su ejecución y fraguado, incluso descimbrado controlado posterior. Medido según superficie de forjado apuntalada.							
	Cimbrado bajo forjado primera planta	1	80,00	1,00		80,00		
						80,00	11,03	882,40
	TOTAL C03							**17.906,47**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C04	**CUBIERTA**							
CUB-01	**m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTA**							
	Formación de pendientes en cubierta inclinada mediante capa de hormigón aligerado o mortero sobre forjado, con maestras y pendientes hacia sumideros, acabado maestro para impermeabilización. Medido según superficie real de cubierta.							
	Faldones de cubierta inclinada	1	85,00	1,00		85,00		
						85,00	25,53	2.170,05
CUB-02	**m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 8 CM EN CUBIERTA**							
	Suministro y colocación de panel de poliestireno extruido (XPS) de 8 cm de espesor, con junta a media madera, alta resistencia a la compresión, colocado sobre formación de pendientes como aislamiento térmico de cubierta. Medido en superficie real.							
	Aislamiento faldones cubierta	1	85,00	1,00		85,00		
						85,00	21,48	1.825,80
CUB-03	**m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA CON LÁMINA**							
	Colocación de lámina impermeable transpirable bajo teja fijada mecánicamente sobre el aislamiento térmico, formando barrera de protección frente a filtraciones accidentales de agua. Medido según superficie real de faldón.							
	Lámina impermeable bajo teja	1	85,00	1,00		85,00		
						85,00	15,39	1.308,15
CUB-04	**m2 TEJA CERÁMICA CURVA Y COLOCACIÓN**							
	Suministro y colocación de teja cerámica curva tradicional, asentada con mortero o fijada mediante sistema seco homologado sobre listones, incluso tejas de alero, limas y cumbreras. Medido según superficie real de faldón.							
	Cobertura de teja en faldones	1	85,00	1,00		85,00		
						85,00	44,07	3.745,95
CUB-05	**m CANALONES DE ZINC DESARROLLO 33 CM**							
	Suministro y montaje de canalón semicircular de zinc laminado de desarrollo 33 cm, fijado con soportes metálicos galvanizados con pendiente adecuada hacia bajantes, incluso piezas especiales, juntas y sellados. Medido por longitud real instalada.							
	Perímetro de evacuación de cubiertas	1	25,00			25,00		
						25,00	32,48	812,00
CUB-06	**ud BAJANTES DE ZINC DIÁMETRO 100 MM**							
	Suministro y colocación de bajante cilíndrica de zinc de 100 mm de diámetro, unida mediante abrazaderas a paramentos verticales, incluso injertos, codos y conexión a red de saneamiento horizontal. Medido por número de bajantes completas.							
	Medición total	4				4,00		
						4,00	98,61	394,44
CUB-07	**m REMATES Y CUMBRERAS EN CUBIERTA**							
	Ejecución de remates singulares en cubierta, cumbreras ventiladas, limahoyas y encuentros con paramentos verticales mediante chapa de zinc plegada y elementos de sellado perimetral. Medido por metro lineal de remate instalado.							
	Cumbreras y encuentros de faldón	1	18,00			18,00		
						18,00	27,83	500,94
CUB-08	**m2 BARRERA DE VAPOR BAJO AISLAMIENTO**							
	Suministro y colocación de lámina de polietileno o barrera de vapor dispuesta en el lado caliente del aislamiento para evitar condensaciones intersticiales en el cerramiento de cubierta. Medido según superficie real ejecutada.							
	Barrera de vapor en cubierta	1	85,00	1,00		85,00		
						85,00	5,24	445,40
	TOTAL C04							**11.202,73**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C05	**CERRAMIENTOS Y FACHADAS**							
C05-01	**m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE**							
	Fábrica de ladrillo cerámico perforado de formato standard, de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5, incluso parte alícuota de mermas, replanteo, enfoscado posterior de mauretes y ayudas en obra. Medida la superficie realmente ejecutada según proyecto.							
	Fachada principal	1	12,00	5,80		69,60		
	Fachada posterior	1	12,00	5,80		69,60		
	Fachadas laterales	2	7,00	5,80		81,20		
	Ajuste redondeo medición	-0,4				-0,40		
						220,00	22,69	4.991,80
C05-02	**m2 AISLAMIENTO SATE EPS 8 CM**							
	Sistema de aislamiento térmico exterior SATE mediante panel de poliestireno expandido (EPS) de 8 cm de espesor, fijado mediante adhesivo y taco mecánico, revestido con mortero armado con malla de fibra de vidrio y capa de imprimación final. Incluso p.p. de perfiles de arranque y esquineros.							
	Fachada principal SATE	1	12,00	5,80		69,60		
	Fachada posterior SATE	1	12,00	5,80		69,60		
	Fachadas laterales SATE	2	7,00	5,80		81,20		
	Ajuste redondeo medición	-0,4				-0,40		
						220,00	52,20	11.484,00
C05-03	**m2 CAMARA DE AIRE Y AISLAMIENTO INTERIOR**							
	Formación de cámara de aire ventilada en cerramiento de fachada, incluyendo aislamiento térmico de lana mineral semirrígida de 40 mm fijada mecánicamente al soporte exterior y barrera de vapor. Incluso p.p. de elementos de sujeción y sellados perimetrales.							
	Planta baja cerramiento	1	38,00	2,80		106,40		
	Planta primera cerramiento	1	38,00	3,00		114,00		
	Ajuste redondeo medición	-0,4				-0,40		
						220,00	21,12	4.646,40
C05-04	**m2 TRASDOSADO INTERIOR PLACAS PLADUR**							
	Trasdosado autoportante de placa de yeso laminado sobre perfilería metálica galvanizada de 48 mm, con panel de lana mineral en cámara interior, acabado con placas estándar de 15 mm tratadas con pasta de juntas. Incluso p.p. de tornillería, cintas de unión y auxiliares.							
	Planta baja interior	1	38,00	2,80		106,40		
	Planta primera interior	1	38,00	3,00		114,00		
	Ajuste redondeo medición	-0,4				-0,40		
						220,00	23,52	5.174,40
C05-05	**ud DINTEL HORMIGON ARMADO HUECOS FACHADA**							
	Dintel prefabricado o in situ de hormigón armado HA-25 para resolución de huecos en cerramiento exterior de fábrica de ladrillo, incluyendo armadura de acero B-500S, encofrado y desencofrado, con apoyo mínimo de 25 cm a cada lado del hueco.							
	Volumen total	12				12,00		
						12,00	75,40	904,80
C05-06	**m SELLADO ELASTICO PERIMETRAL Y CARPINTERIAS**							
	Sellado perimetral de juntas de dilatación y encuentros de carpintería exterior con el cerramiento de fachada mediante masilla elástica de poliuretano de altas prestaciones, incluso limpieza previa de superficies y colocación de fondo de junta de polietileno.							
	Perímetros de huecos y encuentros	1	80,00			80,00		
						80,00	7,56	604,80
C05-07	**m FORMACION DE MOCHETAS Y JAMBAS AISLADAS**							
	Formación de jambas y mochetas en huecos de fachada para encuentro con carpintería exterior, mediante piezas especiales de aislamiento y trasdosado perimetral, evitando puentes térmicos. Incluso p.p. de perfiles esquineros metálicos y pasta de agarre.							
	Jambas y mochetas ventanas	1	45,00			45,00		
						45,00	17,16	772,20
	TOTAL C05							**28.578,40**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C06	**PARTICIONES INTERIORES**							
C06-01	**m2 TABIQUERIA INTERIOR PLADUR 70MM**							
	Tabiquería interior de distribución realizada con placa de yeso laminado por ambas caras sobre estructura metálica montada con montantes de 70 mm, incluyendo aislamiento acústico interior de lana mineral de 40 mm y tratamiento completo de juntas. Medida según superficie ejecutada.							
	Tabiquería planta baja	1	80,00			80,00		
	Tabiquería planta primera	1	100,00			100,00		
						180,00	23,52	4.233,60
C06-02	**m2 TABIQUERIA HUMEDA LADRILLO HUECO BAÑOS**							
	Tabiquería interior para zonas húmedas (baños y cocina) ejecutada con ladrillo hueco gran formato de 7 cm de espesor, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento M-5 maestreado, apto para recibir revestimiento cerámico posterior. Medido en superficie neta.							
	Tabiques húmedos baños planta alta y baja	1	30,00			30,00		
						30,00	22,69	680,70
C06-03	**m2 AISLAMIENTO ACUSTICO LANA MINERAL TABIQUES**							
	Aislamiento acústico complementario en cámaras de tabiquería interior mediante paneles flexibles de lana mineral de alta densidad, colocados en el interior de la perfilería metálica para cumplimiento de DB-HR. Medido sobre la superficie total del tabique.							
	Aislamiento tabiques interiores	1	180,00			180,00		
						180,00	19,37	3.486,60
C06-04	**ud REFUERZOS ESTRUCTURALES PLACAS PARA ANCLAJES**							
	Refuerzo estructural interior en tabiquería de placa de yeso laminado mediante perfilería metálica especial de Pamplonica o madera tratada para soporte de cargas pesadas, sanitarios suspendidos, muebles de cocina o elementos de colgar. Suministrado e instalado.							
	Medición total	15				15,00		
						15,00	25,53	382,95
C06-05	**m2 TRATAMIENTO DE JUNTAS Y ACABADO PLADUR**							
	Tratamiento avanzado de juntas entre placas de yeso laminado mediante aplicación de pasta específica y cinta de fibra de vidrio microperforada, incluyendo masillado total para nivelación y preparación idónea de paramentos para posterior pintado.							
	Tratamiento juntas tabiques	1	180,00			180,00		
						180,00	14,49	2.608,20
C06-06	**ud FORMACION DE HUECOS DE PASO EN TABIQUERIA**							
	Formación de premarcos y dinteles metálicos en tabiquería interior para alojamiento de precercos y puertas de paso, incluyendo refuerzo de montantes perimetrales y elementos de coronación para correcta estabilidad del vano.							
	Superficie total	8				8,00		
						8,00	44,07	352,56
C06-07	**m BANDAS ACUSTICAS PERIMETRALES DESOLARIZACION**							
	Colocación de banda acústica elástica autoadhesiva de polietileno reticulado bajo los canales perimetrales de la perfilería de tabiquería seca, para evitar la transmisión de vibraciones y ruido estructural entre forjados y tabiques.							
	Perímetros inferiores de tabiques	1	95,00			95,00		
						95,00	4,88	463,60
	TOTAL C06							**12.208,21**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C07	**CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA**							
C07-01	**m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO RPT**							
	Suministro y colocación de ventana practicable de perfilería de aluminio con rotura de puente térmico (RPT), acabado lacado según carta RAL, con herrajes de seguridad, incluso p.p. de medios auxiliares, anclajes mecánicos y sellado perimetral con masilla de poliuretano.							
	Ventanas planta baja	1	10,00	1,25		12,50		
	Ventanas planta primera	1	15,00	1,00		15,00		
	Ajuste redondeo medición	-2,5				-2,50		
						25,00	308,60	7.715,00
C07-02	**m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE BAJO EMISIVO**							
	Suministro y colocación de doble acristalamiento compuesto por vidrio exterior bajo emisivo y vidrio interior laminar de seguridad, con cámara de aire deshidratada con argón, según normativa CTE DB-HE, climalit o similar, colocado en carpintería exterior.							
	Acristalamiento planta baja	1	10,00	1,25		12,50		
	Acristalamiento planta primera	1	15,00	1,00		15,00		
	Ajuste redondeo medición	-2,5				-2,50		
						25,00	75,40	1.885,00
C07-03	**ud PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO TÉRMICO**							
	Suministro y montaje de persiana enrollable compuesta por lamas de aluminio perfilado con poliuretano expandido en su interior para aislamiento térmico y acústico, con guías laterales extrusionadas provistas de junta de goma y cajón compacto de registro.							
	Medición total	10				10,00		
						10,00	139,21	1.392,10
C07-04	**ud MOTOR TUBULAR PARA PERSIANA MOTORIZADA**							
	Instalación de motor tubular eléctrico para accionamiento de persiana, con final de carrera mecánico integrado, protector térmico contra sobrecalentamientos, cableado de conexión y pulsador mural de superficie o empotrado, totalmente probado y operativo.							
	Medición total	10				10,00		
						10,00	174,00	1.740,00
C07-05	**ud PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE SEGURIDAD**							
	Suministro y colocación de puerta de entrada principal a vivienda blindada o de seguridad, con estructura de acero interior, tablero rechapado en madera o acabado especial exterior, cerradura de seguridad multipunto, bombillo amaestrado y herrajes en acero inoxidable.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	1.102,01	1.102,01
C07-06	**ud PREMARCO METÁLICO PARA CARPINTERÍA EXTERIOR**							
	Suministro y colocación de premarco de perfil tubular de acero galvanizado o aluminio para fijación de carpintería exterior, perfectamente nivelado y aplomado sobre el cerramiento, incluyendo patillas de anclaje y elementos auxiliares de montaje.							
	Medición total	11				11,00		
						11,00	72,20	794,20
C07-07	**m SELLADO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN**							
	Sellado elástico de juntas perimetrales entre carpintería exterior y obra de fábrica mediante masilla de poliuretano monocomponente y colocación de bandas de compresibilidad y estanqueidad al aire y al agua, según exigencias del CTE.							
	Perímetro huecos exteriores	1	35,00			35,00		
						35,00	13,92	487,20
	TOTAL C07							**15.115,51**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08	**CARPINTERÍA INTERIOR**							
C08-01	**ud PUERTA DE PASO ABATIBLE LACADA BLANCA**							
	Suministro y montaje de puerta de paso interior abatible, ciega, acabado lacado en blanco, con hoja de DM rechapado, cerco de madera maciza extensible, tapajuntas en ambas caras, burlete de goma perimetral y precerco incluido.							
	Puertas planta baja	1	3,00			3,00		
	Puertas planta primera	1	5,00			5,00		
						8,00	337,50	2.700,00
C08-02	**ud HERRAJES Y MANIVELAS PARA PUERTAS DE PASO**							
	Suministro y colocación de juego de manivelas acabado acero inoxidable o níquel satinado, bisagras de canto oculto o de libro reforzadas, y picaporte unificado con condena en puertas de baños, instalado en puertas de paso interiores.							
	Medición total	8				8,00		
						8,00	69,50	556,00
C08-03	**m ARMARIO EMPOTRADO MODULAR A MEDIDA**							
	Suministro y montaje de armario empotrado modular con frentes de puertas correderas o abatibles lacadas a juego con las puertas de paso, altura de suelo a techo, incluso perfilería de aluminio y guías de deslizamiento superior e inferior.							
	Armarios dormitorios	1	6,00			6,00		
						6,00	162,42	974,52
C08-04	**m FORRADO INTERIOR Y BALDAS PARA ARMARIO**							
	Forrado interior de armarios empotrados con tablero melamínico acabado textil o madera, incluyendo balda maletero, barra colgador de aluminio ovalada, cajonera modular interior de tres cajones y herrajes de fijación necesarios.							
	Forrados interiores lineales	1	6,00			6,00		
						6,00	185,60	1.113,60
C08-05	**ud PUERTA DE GARAJE SECCIONAL MOTORIZADA**							
	Suministro y montaje de puerta de garaje seccional automática, compuesta por paneles sándwich de acero galvanizado con aislamiento de poliuretano, muelles de torsión compensados, guías laterales y motor con mando a distancia por radiofrecuencia.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	2.552,01	2.552,01
C08-06	**ud TAPAJUNTAS Y JAMBAS TELESCÓPICAS**							
	Suministro y colocación de juego de jambas o tapajuntas telescópicos de madera DM lacada en blanco para enmarcar puertas de paso interiores, permitiendo un ajuste perfecto a las tolerancias del tabique y cerco.							
	Medición total	8				8,00		
						8,00	28,99	231,92
C08-07	**ud TOPES DE PUERTA Y ACCESORIOS INTERIORES**							
	Suministro y colocación de tope de puerta de suelo o pared fabricado en acero inoxidable con amortiguador de goma de alta resistencia, para protección de paramentos y carpinterías interiores frente a impactos de apertura.							
	Medición total	8				8,00		
						8,00	50,54	404,32
	TOTAL C08							**8.532,37**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C09	**REVESTIMIENTOS Y SOLADOS**							
C09-01	**m2 ALICATADO PORCELÁNICO EN BAÑOS**							
	Suministro y colocación de alicatado con baldosa cerámica porcelánica de primera calidad en paramentos verticales de baños, adherida con cemento cola flexible C2TE y rejuntado con mortero epoxi. Incluso preparación del soporte, cortes, piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, andamios y limpieza final según normativa CTE.							
	Baño planta baja	1	20,00			20,00		
	Baño principal planta primera	1	25,00			25,00		
	Baño secundario planta primera	1	20,00			20,00		
						65,00	41,84	2.719,60
C09-02	**m2 ALICATADO PORCELÁNICO EN COCINA**							
	Suministro y colocación de alicatado porcelánico en paramentos verticales de cocina en zona de trabajo, fijado con adhesivo cementoso mejorado C2 y rejuntado antihumedad. Incluye replanteo, cortes para tomas de instalaciones, esquinas, p.p. de material de agarre, mermas y limpieza superficial.							
	Frente de trabajo cocina	1	15,00			15,00		
						15,00	39,71	595,65
C09-03	**m2 SOLADO PORCELÁNICO GENERAL VIVIENDA**							
	Suministro y colocación de pavimento de baldosa gres porcelánica rectificada de gran formato en el conjunto de la vivienda, extendido sobre capa de mortero de regulación, sellado de juntas y limpieza. Incluso p.p. de cortes, nivelación láser, juntas de dilatación y medios auxiliares.							
	Solado planta baja	1	70,00			70,00		
	Solado planta primera	1	80,00			80,00		
						150,00	44,44	6.666,00
C09-04	**m RODAPIÉ PORCELÁNICO LACADO O CON CORTES**							
	Suministro y colocación de rodapié cerámico porcelánico a juego con el pavimento, de 8 cm de altura, fijado a la pared con adhesivo de montaje de altas prestaciones y sellado superior perimetral con masilla acrílica flexible.							
	Rodapié planta baja	1	25,00			25,00		
	Rodapié planta primera	1	30,00			30,00		
						55,00	13,37	735,35
C09-05	**m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO ALICATADO EN ZONAS HÚMEDAS**							
	Aplicación de lámina impermeabilizante líquida elástica bajo baldosa cerámica en zonas húmedas de baños y cocina, garantizando la estanqueidad en paramentos y suelos antes de la colocación del alicatado y solado.							
	Impermeabilización baños	1	65,00			65,00		
	Impermeabilización cocina	1	15,00			15,00		
						80,00	23,89	1.911,20
C09-06	**m2 REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE SOPORTES PARA PAVIMENTOS**							
	Preparación y regularización de la superficie soporte mediante mortero autonivelante de capa fina para correcta recepción del solado porcelánico, incluyendo limpieza, imprimación puente de adherencia y control de planeidad.							
	Regularización planta baja	1	70,00			70,00		
	Regularización planta primera	1	80,00			80,00		
						150,00	13,92	2.088,00
C09-07	**m CANTONERAS Y PERFILES DE PROTECCIÓN EN ESQUINAS**							
	Suministro y colocación de perfiles cantoneros de aluminio anodizado para protección y acabado estético de esquinas en alicatados de baños y cocina, colocados simultáneamente a la baldosa.							
	Cantoneras en zonas húmedas	1	25,00			25,00		
						25,00	8,72	218,00
C09-08	**m SELLADO DE JUNTAS CON SILICONA ANIMOHO**							
	Sellado perimetral elástico con masilla de silicona especial antihumedad en encuentros entre planos de alicatado, bañeras, platos de ducha y carpinterías, asegurando el sellado impermeable frente al agua.							
	Sellados perimetrales baños y cocina	1	45,00			45,00		
						45,00	6,04	271,80
	TOTAL C09							**15.205,60**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C10	**PINTURA**							
C10-01	**m2 PINTURA PLÁSTICA LISA EN PAREDES INTERIORES**							
	Aplicación de dos manos de pintura plástica acrílica lisa mate de primera calidad en paramentos verticales interiores, previa imprimación fijadora y ligero lija. Incluye protección de elementos colindantes, recortes y limpieza.							
	Paredes planta baja	1	170,00			170,00		
	Paredes planta primera	1	210,00			210,00		
						380,00	7,38	2.804,40
C10-02	**m2 PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN TECHOS**							
	Aplicación de dos manos de pintura plástica lisa color blanco especial para techos en paramentos horizontales, con acabado mate transpirable, previa preparación de superficies, masillado de pequeños defectos y lijado superficial.							
	Techos planta baja	1	70,00			70,00		
	Techos planta primera	1	80,00			80,00		
						150,00	7,05	1.057,50
C10-03	**m2 IMPRIMACIÓN FIJADORA EN PAREDES INTERIORES**							
	Aplicación de capa de fondo con imprimación acrílica fijadora en paredes de pladur y yeso para regular la absorción del soporte antes del pintado y garantizar una perfecta adherencia de la pintura plástica.							
	Imprimación paredes planta baja	1	170,00			170,00		
	Imprimación paredes planta primera	1	210,00			210,00		
						380,00	4,39	1.668,20
C10-04	**m2 IMPRIMACIÓN FIJADORA EN TECHOS**							
	Aplicación de capa de imprimación acrílica en techos de placas de yeso laminado y forjados para fijación de fondos, igualación de absorción y preparación óptima previa al pintado de acabado.							
	Imprimación techos planta baja	1	70,00			70,00		
	Imprimación techos planta primera	1	80,00			80,00		
						150,00	4,39	658,50
C10-05	**m2 PLASTECIDO Y ALISADO DE PAREDES INTERIORES**							
	Plastecido general de paramentos verticales interiores con pasta al uso de alta calidad para alisado de superficies, corrección de imperfecciones de montaje y lijado mecánico posterior para conseguir acabado fino.							
	Plastecido paredes planta baja	1	170,00			170,00		
	Plastecido paredes planta primera	1	210,00			210,00		
						380,00	7,56	2.872,80
C10-06	**m2 PLASTECIDO Y ALISADO DE TECHOS**							
	Plastecido de juntas y tornillería en techos de cartón-yeso con encintado y masilla específica, incluyendo lijado general para un acabado totalmente liso y libre de discontinuidades.							
	Plastecido techos planta baja	1	70,00			70,00		
	Plastecido techos planta primera	1	80,00			80,00		
						150,00	7,56	1.134,00
C10-07	**m SELLADO DE FISURAS Y ENCUENTROS**							
	Sellado elástico con masilla acrílica en encuentros de tabiques con techos, carpinterías y elementos singulares para evitar la aparición de fisuras posteriores por retracción.							
	Encuentros en toda la vivienda	1	35,00			35,00		
						35,00	5,24	183,40
C10-08	**ud PROTECCIÓN Y ENMASCARADO DE ELEMENTOS**							
	Protección minuciosa mediante plásticos y cintas adhesivas especiales de carpinterías exteriores e interiores, mecanismos eléctricos, aparatos sanitarios y mobiliario existente durante los trabajos de pintura.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	208,80	208,80
C10-09	**ud REPASO GENERAL DE PINTURA TRAS GREMIOS**							
	Repasos puntuales de masillado y pintura en paramentos y techos tras la finalización de los restantes gremios de la construcción, dejando los paramentos totalmente listos para la entrega.							
	Superficie total	1				1,00		
						1,00	174,00	174,00
	TOTAL C10							**10.761,60**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11	**FONTANERÍA Y SANEAMIENTO**							
C11-01	**ud ACOMETIDA DE AGUA FRÍA DOMICILIARIA**							
	Ejecución de acometida domiciliaria de agua fría desde la red general municipal hasta la llave de paso general de la vivienda, incluyendo tubo de polietileno de alta densidad, válvula de corte, arqueta de registro y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares. Medido por unidad totalmente instalada y probada.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	405,98	405,98
C11-02	**m RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA MULTICAPA**							
	Red de tubería multicapa para distribución de agua fría y caliente sanitaria, aislada térmicamente, incluyendo accesorios de racorería, abrazaderas de fijación, rozas, regatas y p.p. de medios auxiliares. Medido por metro lineal realmente instalado según planos.							
	Planta baja	1	40,00			40,00		
	Planta primera	1	40,00			40,00		
						80,00	16,84	1.347,20
C11-03	**m RED DE EVACUACIÓN EN PVC**							
	Red de saneamiento interior y evacuación de aguas residuales y pluviales mediante tubería de PVC serie B, con uniones pegadas, manguitos de dilatación, soportes, abrazaderas, y p.p. de piezas especiales. Medido por metro lineal instalado.							
	Planta baja	1	30,00			30,00		
	Planta primera	1	30,00			30,00		
						60,00	18,56	1.113,60
C11-04	**ud INODORO COMPLETO CON CISTERNA Y ASIENTO**							
	Suministro e instalación de inodoro de porcelana vitrificada color blanco, modelo de tanque bajo con alimentación inferior y doble descarga, incluyendo asiento, tapa, llave de escuadra, latiguillos y p.p. de elementos de fijación y sellado.							
	Baño 1	1				1,00		
	Baño 2	1				1,00		
	Baño 3	1				1,00		
						3,00	237,50	712,50
C11-05	**ud LAVABO DE PORCELANA CON GRIFERÍA MONOMANDO**							
	Lavabo de porcelana vitrificada con pedestal o sobre encimera, incluyendo grifería monomando cromada, válvula de desagüe, sifón, latiguillos, llave de escuadra y p.p. de silicona perimetral y elementos de fijación.							
	Baño 1	1				1,00		
	Baño 2	1				1,00		
	Baño 3	1				1,00		
						3,00	207,00	621,00
C11-06	**ud PLATO DE DUCHA CON MAMPARA DE VIDRIO**							
	Plato de ducha acrílico o resina antideslizante con válvula sifónica y mampara de vidrio templado de seguridad, incluyendo perfilería de aluminio, grifería monomando exterior con rociador y p.p. de sellado estanco.							
	Baño 1	1				1,00		
	Baño 2	1				1,00		
						2,00	563,75	1.127,50
C11-07	**ud BAÑERA ACRÍLICA CON FALDÓN Y GRIFERÍA**							
	Bañera acrílica rectangular con faldón frontal, estructura soporte metálica, desagüe automático, grifería monomando de bañera con teleducha y p.p. de enfoscado de apoyo y sellado perimetral.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	556,82	556,82
C11-08	**ud FREGADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE**							
	Fregadero de acero inoxidable de un seno y escurridor sobre encimera, con válvula de desagüe, sifón, grifería monomando de caño alto y p.p. de elementos de fijación y sellado con silicona antimoho.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	220,40	220,40
C11-09	**ud ARQUETAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS SIFÓNICOS**							
	Suministro y colocación de arquetas de registro de polipropileno y sumideros sifónicos en suelos húmedos, incluyendo tapa transitable, marco, conexionado a red y p.p. de medios auxiliares para su correcta ejecución.							
	Medición total	4				4,00		
						4,00	156,59	626,36

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11-10	**ud PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD FONTANERÍA**							
	Realización de pruebas reglamentarias de presión en red de fontanería y pruebas de estanqueidad en la red de evacuación según normativa vigente, incluyendo certificado de pruebas y p.p. de medios técnicos y operarios.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	174,01	174,01
	TOTAL C11							**6.905,37**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C12	**CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA**							
C12-01	**ud CALDERA MURAL DE GAS A CONDENSACIÓN**							
	Caldera mural mixta de gas natural a condensación para calefacción y ACS, de potencia adecuada, estanca, con kit de evacuación de gases concéntrico, válvula de seguridad, vaso de expansión y p.p. de soportes y conexiones.							
	Equipo ACS	1				1,00		
						1,00	2.146,01	2.146,01
C12-02	**ud RADIADORES DE ALUMINIO EMISOR TÉRMICO**							
	Suministro y montaje de radiadores de aluminio inyectado para calefacción, con número de elementos según cálculo, soportes murales, tapones, reducciones y p.p. de purgadores manuales y accesorios de conexión.							
	Medición total	12				12,00		
						12,00	139,21	1.670,52
C12-03	**m RED DE TUBERÍAS PARA CALEFACCIÓN**							
	Tubería de polietileno reticulado o multicapa con aislamiento térmico para distribución de circuito de calefacción, incluyendo fijaciones, rozas, pasos de muro y p.p. de accesorios de unión. Medido por metro lineal instalado.							
	Planta baja	1	25,00			25,00		
	Planta primera	1	25,00			25,00		
						50,00	17,39	869,50
C12-04	**ud VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS Y DETENTORES**							
	Juego de válvula termostatizable y detentor escuadra para radiadores de calefacción, permitiendo la regulación individual de la temperatura en cada estancia, incluyendo cabezal termostático.							
	Equipo ACS	12				12,00		
						12,00	40,60	487,20
C12-05	**ud COLECTORES DE IDA Y RETORNO CALEFACCIÓN**							
	Colectores de distribución para circuito de calefacción con llaves de corte y purgadores, alojados en armario metálico empotrado en pared, incluyendo p.p. de conexionado.							
	Ud. 1	1				1,00		
	Ud. 2	1				1,00		
						2,00	162,42	324,84
C12-06	**ud VASO DE EXPANSIÓN Y SEGURIDAD CALEFACCIÓN**							
	Vaso de expansión cerrado para circuito de calefacción, grupo de llenado automático, válvula de seguridad y manómetro, instalado junto a la caldera para absorción de dilataciones.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	185,60	185,60
C12-07	**ud CONDUCTO EVACUACIÓN DE GASES CALDERA**							
	Sistema de evacuación de gases de la combustión para caldera de condensación, compuesto por tubos concéntricos de polipropileno/aluminio, terminal de salida al exterior en fachada o cubierta y accesorios.							
	Equipo ACS	1				1,00		
						1,00	255,20	255,20
C12-08	**ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE**							
	Termostato ambiente digital programable con tecnología inalámbrica o cableada para el control horario y de temperatura de la instalación de calefacción, incluyendo cableado y configuración.							
	Equipo ACS	1				1,00		
						1,00	127,60	127,60
C12-09	**ud PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICADO CALEFACCIÓN**							
	Puesta en marcha oficial de la caldera por servicio técnico autorizado, equilibrado hidráulico de la instalación, pruebas de funcionamiento y emisión del certificado de instalación térmica (RITE).							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	232,01	232,01
	TOTAL C12							**6.298,48**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C13	**ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**							
C13-01	**ud ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN**							
	Suministro e instalación de acometida eléctrica subterránea desde la red de distribución general hasta la Caja General de Protección (CGP), incluyendo conexionado, elementos de fijación, marcado normativo y p.p. de medios auxiliares y pequeña tornillería según REBT. Medido por unidades totalmente instaladas y en servicio.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	487,20	487,20
C13-02	**ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 24 MÓDULOS**							
	Cuadro general de mando y protección de superficie con capacidad para 24 módulos, equipados con magnetotérmicos, diferencial general, protecciones contra sobretensiones transitorias y permanentes, cableado interior, conexionado y carátula de identificación de circuitos según normativa vigente REBT. Medido por unidades instaladas.							
	Cuadro eléctrico	1				1,00		
						1,00	638,01	638,01
C13-03	**ud PUNTOS DE LUZ INTERIORES**							
	Punto de luz completo para iluminación interior, compuesto por caja de registro, tubo corrugado libre de halógenos, cableado de cobre flexible de sección adecuada, mecanismos de interruptor o conmutador y conexionado final, sin incluir luminaria. Medido por unidades totalmente ejecutadas y probadas.							
	Planta baja	15				15,00		
	Planta primera	20				20,00		
						35,00	51,18	1.791,30
C13-04	**ud TOMAS DE CORRIENTE Y ENCHUFES**							
	Base de enchufe con toma de tierra lateral de 16A, incluyéndose caja universal, tubo corrugado libre de halógenos, cableado de sección 2.5 mm² o 4 mm², mecanismo embellecedor de gama media y marco, conexionado y pruebas de continuidad. Medido por unidades instaladas.							
	Planta baja	20				20,00		
	Planta primera	25				25,00		
						45,00	38,48	1.731,60
C13-05	**m CANALIZACIÓN BAJO TUBO Y CABLEADO GENERAL**							
	Red de tubos corrugados flexibles y rígidos libres de halógenos de diversos diámetros para distribución interior, con cableado de cobre aislado tipo H07V-R / H07V-K para circuitos de fuerza, iluminación y servicios generales, incluyendo elementos de sujeción, cajas de derivación y ayudas de albañilería.							
	Distribución general vivienda	1	250,00			250,00		
						250,00	11,03	2.757,50
C13-06	**ud LUMINARIAS DOWNLIGHT LED EMPOTRADAS**							
	Suministro y colocación de luminaria tipo downlight LED redonda empotrada en falso techo, de potencia adecuada (apx. 18-24W), tono de luz neutro o cálido, driver incluido, conexionado a línea existente y pruebas de correcto funcionamiento. Medido por unidades instaladas.							
	Alumbrado	25				25,00		
						25,00	40,60	1.015,00
C13-07	**ud SISTEMA DE VIDEOPORTERO ELECTRÓNICO**							
	Instalación completa de videoportero electrónico en acceso principal, compuesto por placa exterior antivandálica con cámara color, monitor interior a color con pantalla táctil, fuente de alimentación, cableado apantallado específico y conexionado completo con pruebas de servicio.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	405,98	405,98
C13-08	**ud PREINSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES**							
	Infraestructura común de telecomunicaciones en interior de vivienda (ICT), incluyendo tubos corrugados, bases de toma de datos RJ45, tomas de TV/RD, registro de terminación de red (PTR) y cableado básico según normativa vigente, listo para operador de servicios.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	522,00	522,00
C13-09	**ud RED DE TIERRA DE LA VIVIENDA**							
	Red de puesta a tierra compuesta por cable de cobre desnudo enterrado en cimentación, picas de cobre hincadas en terreno, arqueta de registro de puesta a tierra y borne principal de desconexión, garantizando la resistencia de tierra exigida por normativa.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	348,00	348,00
	TOTAL C13							**9.696,59**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C14	**EQUIPAMIENTO DE COCINA**							
C14-01	**m MUEBLES BAJOS DE COCINA MODULARES**							
	Suministro y montaje de mobiliario bajo de cocina con acabado estratificado o lacado, herrajes de primera calidad con autocierre amortiguado, zócalo de aluminio, patas regulables y p.p. de anclajes y ajustes a obra. Medido por metro lineal realmente instalado.							
	Lineal muebles bajos cocina	1	5,00			5,00		
						5,00	788,81	3.944,05
C14-02	**m MUEBLES ALTOS DE COCINA MODULARES**							
	Suministro y montaje de mobiliario alto de cocina a juego con los muebles bajos, puertas abatibles o plegables con sistema de retención, baldas interiores ajustables, sistemas de colgar reforzados y sellados perimetrales con silicona antimoho.							
	Lineal muebles altos cocina	1	5,00			5,00		
						5,00	522,00	2.610,00
C14-03	**m ENCIMERA DE CUARZO COMPACTO**							
	Encimera de cocina de cuarzo compacto aglomerado de espesor 20 mm, acabado pulido, con rebajes y perforaciones para encastre de placa de cocción y fregadero bajo encimera, cantos pulidos y copetes de remate en pared incluidos.							
	Lineal encimera de cocina	1	5,00			5,00		
						5,00	162,42	812,10
C14-04	**ud PLACA DE INDUCCIÓN INTEGRADA**							
	Suministro y montaje de placa de cocción por inducción integrada en encimera, de 3 o 4 zonas de cocción, mandos táctiles digitales, función booster, sistema de seguridad infantil y conexionado eléctrico reglamentario.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	522,00	522,00
C14-05	**ud HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN INTEGRADO**							
	Horno eléctrico multifunción empotrable en columna de cocina, clase de eficiencia energética A o superior, capacidad interior amplia, sistema de limpieza asistida, puerta fría con triple cristal y mandos escamoteables.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	580,01	580,01
C14-06	**ud CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA INTEGRADA**							
	Campana extractora decorativa integrada o de grupo filtrante en mueble alto, con motor de alta eficiencia, filtros metálicos lavables, iluminación LED integrada, botonera electrónica y conducto de evacuación de humos al exterior.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	405,98	405,98
C14-07	**ud FRIGORÍFICO COMBI INTEGRADO**							
	Frigorífico combi integrable en columna de muebles, sistema No Frost, clase energética eficiente, control electrónico de temperatura, baldas de cristal de seguridad y puerta panelada a juego con el mobiliario de cocina.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	927,98	927,98
C14-08	**ud LAVAVAJILLAS PANELABLE INTEGRADO**							
	Lavavajillas totalmente integrable de 60 cm de ancho, capacidad para 12 cubiertos, múltiples programas de lavado, bajo nivel sonoro, sistema de seguridad anti-inundación y panel frontal integrado a juego con el diseño de la cocina.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	638,01	638,01
C14-09	**ud FREGADERO Y GRIFERÍA MONOMANDO DE COCINA**							
	Fregadero de acero inoxidable de un seno con escurridor para montaje bajo encimera, válvula automática y sifón, incluyéndose grifo monomando de caño alto giratorio con aireador y latiguillos de conexión. Instalado y probado.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	371,21	371,21
	TOTAL C14							**10.811,34**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C15	**URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA**							
C15-01	**m3 EXCAVACIÓN Y REFINO PARA SOLERAS Y ACERAS**							
	Excavación mecánica en zanja y caja para formación de pavimentos exteriores y solera de garaje, incluyendo carga, transporte a vertedero autorizado y refino manual de fondo. Medido según volumen real excavado en perfil.							
	Zona solera garaje	1	25,00	0,25	0,20	1,25		
	Zona acera perimetral	1	60,00	0,50	0,20	6,00		
	Ajuste redondeo medición	9,75				9,75		
						17,00	14,51	246,67
C15-02	**m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL BAJO PAVIMENTOS**							
	Suministro, extendido y compactación de capa de zahorra artificial ZA-23 de 15 cm de espesor medio bajo soleras y aceras exteriores, con compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso p.p. de riego y perfilado.							
	Base garaje	1	25,00	1,00	0,15	3,75		
	Base aceras	1	60,00	0,50	0,15	4,50		
	Ajuste redondeo medición	4,5				4,50		
						12,75	24,37	310,72
C15-03	**m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO PARA GARAJE**							
	Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor para aparcamiento exterior, acabado semipulido, armada con malla electrosoldada ME 15x15 Ø6 mm, sobre lámina impermeabilizante de polietileno y juntas de dilatación.							
	Zona de aparcamiento principal	1	15,00	1,00		15,00		
	Zona de acceso y maniobra	1	10,00	1,00		10,00		
						25,00	33,07	826,75
C15-04	**m2 ACERA PERIMETRAL EXTERIOR DE HORMIGÓN**							
	Acera perimetral exterior ejecutada con hormigón en masa HM-20 de 12 cm de espesor sobre base de zahorra, acabado fratasado superficial, con pendientes hacia el exterior y formación de juntas de retracción cada 3 metros.							
	Acera fachada principal y lateral	1	35,00	0,85		29,75		
	Acera fachada posterior y lateral	1	35,00	0,85		29,75		
	Ajuste redondeo medición	0,5				0,50		
						60,00	27,83	1.669,80
C15-05	**m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN**							
	Bordillo prefabricado de hormigón tipo bicapa, modelo T-1, colocado sobre base de hormigón en masa HM-15, macizado de juntas con mortero de cemento M-15 y encofrado lateral de apoyo. Medido en longitud real instalada.							
	Delimitación aceras perimetrales	1	25,00			25,00		
	Delimitación acceso garaje	1	15,00			15,00		
						40,00	21,98	879,20
C15-06	**m VALLADO PERIMETRAL METÁLICO DE PARCELA**							
	Vallado perimetral de parcela de 2 metros de altura compuesto por malla metálica de simple torsión galvanizada, soportada sobre postes metálicos tubulares hincados en dados de hormigón cada 3 metros y zuncho de arranque.							
	Linderos laterales parcela	2	25,00			50,00		
	Lindero fondo de parcela	1	30,00			30,00		
						80,00	17,39	1.391,20
C15-07	**ud PUERTA CORREDERA METÁLICA DE ACCESO**							
	Puerta corredera metálica de acceso vehicular a parcela de 4 metros de longitud y 2 metros de altura, fabricada con perfiles tubulares de acero y lamas de chapa perforada, incluye sistema de guía inferior, rodamientos, cerradura y preinstalación para motorización.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	2.146,01	2.146,01
C15-08	**m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL**							
	Suministro, extendido y nivelación de capa de tierra vegetal fértil, suelta y libre de impurezas, de 20 cm de espesor medio en zonas ajardinadas de la parcela. Incluye laboreo superficial previo y refino final.							
	Zona jardín delantero	1	150,00	1,00	0,20	30,00		
	Zona jardín trasero	1	150,00	1,00	0,20	30,00		
						60,00	20,88	1.252,80
C15-09	**m2 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO ENTERRADO**							
	Instalación de sistema de riego automático enterrado para zonas ajardinadas, compuesto por tubería de polietileno PEAD, electroválvulas en arquetas de registro, aspersores y difusores emergentes, y programador automático.							
	Sector jardín delantero	1	150,00	1,00		150,00		
	Sector jardín trasero	1	150,00	1,00		150,00		
						300,00	7,56	2.268,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C15-10	**m2 PLANTACIÓN DE CÉSPED Y ESPECIES VEGETALES**							
	Suministro y siembra de césped en pradera mediante mezcla de semillas de alta resistencia, incluyendo abonado de fondo, rastrillado superficial, primera siega y plantación puntual de arbustos ornamentales perennes.							
	Pradera delantera	1	150,00	1,00		150,00		
	Pradera trasera	1	150,00	1,00		150,00		
						300,00	9,87	2.961,00
	TOTAL C15							**13.952,15**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C16	**GESTIÓN DE RESIDUOS**							
C16-01	**ud CONTENEDORES METÁLICOS PARA RCDs DE OBRA**							
	Alquiler, colocación, mantenimiento y retirada periódica de contenedores metálicos de 6 m³ de capacidad para acumulación de residuos de construcción y demolición (RCD) en obra, según normativa municipal.							
	Gestión residuos	4				4,00		
						4,00	324,81	1.299,24
C16-02	**t CANON DE VERTEDERO PARA RESIDUOS PÉTREOS**							
	Canon de vertido y gestión en planta de valorización autorizada de residuos de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos procedentes de la ejecución de la obra. Incluye tasa administrativa y certificado de valorización.							
	Medición general	30				30,00		
						30,00	16,26	487,80
C16-03	**t CANON DE VERTEDERO PARA RESIDUOS MIXTOS**							
	Canon de vertido y tratamiento en centro autorizado de residuos mixtos de construcción y demolición no catalogados como inertes limpios. Incluye manipulación, separación mecánica y tasas de vertedero.							
	Medición general	10				10,00		
						10,00	28,99	289,90
C16-04	**m3 SEPARACIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS EN OBRA**							
	Clasificación en origen y acopio selectivo de los diferentes tipos de residuos generados en obra (plásticos, metales, madera, cartón y escombros) para facilitar su posterior retirada a gestor autorizado según el Estudio de Gestión de Residuos.							
	Volumen de acopio en planta baja	1	25,00	1,00		25,00		
	Volumen de acopio en planta primera	1	25,00	1,00		25,00		
						50,00	5,24	262,00
C16-05	**ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES**							
	Gestión específica, retirada y entrega a Sistema Integrado de Gestión (SIG) autorizado de los residuos de envases de papel, cartón, plástico y palés de madera generados por los materiales acopiados en la obra.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	405,98	405,98
C16-06	**ud RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES**							
	Retirada, almacenamiento seguro y entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de pequeña índole generados durante la construcción (restos de botes de pintura, disolventes, poliuretano, aditivos químicos y cartuchos de silicona).							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	255,20	255,20
C16-07	**m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRADA DE MENUDOS**							
	Limpieza general y exhaustiva de toda la vivienda antes de la entrega final, incluyendo barrido, aspirado de paramentos, limpieza de restos de yeso, mortero, pintura en carpinterías y retirada a contenedor de residuos menudos.							
	Superficie útil planta baja	1	70,00	1,00		70,00		
	Superficie útil planta primera	1	80,00	1,00		80,00		
						150,00	5,24	786,00
	TOTAL C16							**3.786,12**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C17	**CONTROL DE CALIDAD**							
C17-01	**ud CONTROL DE CALIDAD: ENSAYOS DE PROBETAS DE HORMIGÓN**							
	Extracción y rotura de probetas cilíndricas de hormigón en laboratorios homologados para control estadístico de resistencia según EHE-08 y CTE, incluyendo toma de muestras in situ, curado y emisión de boletines oficiales de resultados para los tipos HA-25 y HM-15.							
	Control hormigón cimentación y soleras	9				9,00		
	Control hormigón estructura y forjados	9				9,00		
						18,00	40,60	730,80
C17-02	**ud ENSAYOS DE TRACCIÓN Y DOBLADO EN ACERO CORRUGADO B-500S**							
	Extracción de muestras de acero corrugado en barras B-500S para realización de ensayos de tracción, límite elástico, alargamiento y doblado-desdoblado en laboratorio acreditado, conforme a la normativa vigente y control de calidad estructural.							
	Ensayos muestras cimentación y arranques	3				3,00		
	Ensayos muestras forjado y estructura en altura	3				3,00		
						6,00	52,20	313,20
C17-03	**ud PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO**							
	Prueba de estanqueidad con agua o aire a presión en las redes de tuberías de saneamiento enterradas antes de su tapado, verificando la ausencia de fugas y cumplimiento de especificaciones del CTE HS 5.							
	Red horizontal saneamiento bajo solera	1				1,00		
	Red de evacuación exterior hasta acometida	1				1,00		
						2,00	139,21	278,42
C17-04	**ud PRUEBAS DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA**							
	Prueba de presión hidrostática en la red interior de tuberías de fontanería de agua fría y caliente sanitaria con multicapa, a 1,5 veces la presión de diseño, manteniendo durante el tiempo reglamentario según normativa aplicable.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	174,01	174,01
C17-05	**ud ENSAYOS DE DENSIDAD Y GRADO DE COMPACTACIÓN DE TERRENOS**							
	Determinación de la densidad in situ y grado de compactación mediante ensayo de arena o densímetro nuclear en capas de relleno y subbase de soleras, garantizando el 95% del Proctor Modificado.							
	Control compactación vaciado cimentación	1				1,00		
	Control compactación solera ventilada	1				1,00		
	Control compactación urbanización exterior	1				1,00		
						3,00	110,22	330,66
C17-06	**ud PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO**							
	Comprobación de la continuidad de conductores de protección, resistencia de aislamiento de circuitos y medida de la resistencia de tierra en la instalación eléctrica de baja tensión según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	208,80	208,80
C17-07	**ud CONTROL DE RECEPCIÓN Y MARCADO CE DE MATERIALES DE OBRA**							
	Inspección y verificación documental de fichas técnicas, certificados de conformidad y marcado CE de los materiales de construcción suministrados a obra (aislamientos, carpinterías, ladrillos, cementos y elementos estructurales).							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	289,99	289,99
C17-08	**ud ENSAYO DE ADHERENCIA DE REVESTIMIENTOS Y SISTEMA SATE**							
	Prueba de arranque y adherencia in situ del sistema de aislamiento térmico exterior SATE sobre soporte de fábrica y de morteros de revoco, comprobando la resistencia del sistema frente a cargas de viento y tracción.							
	Control adherencia SATE fachada principal y lateral	1				1,00		
	Control adherencia SATE fachada posterior	1				1,00		
						2,00	127,60	255,20
	TOTAL C17							**2.581,08**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C18	**SEGURIDAD Y SALUD**							
C18-01	**ud REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD**							
	Elaboración, firma y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo conforme al RD 1627/1997, adaptado al proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar, incluyendo evaluación de riesgos específicos y coordinación de actividades.							
	Seguridad y salud	1				1,00		
						1,00	638,01	638,01
C18-02	**ud SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)**							
	Dotación inicial y reposición de equipos de protección individual obligatorios para operarios y visitas (cascos de seguridad, calzado con puntera de acero, arneses de seguridad, gafas de protección, guantes homologados y chalecos reflectantes).							
	Seguridad y salud	6				6,00		
						6,00	110,22	661,32
C18-03	**m BARANDILLAS PERIMETRALES PROVISIONALES DE PROTECCIÓN**							
	Suministro, montaje y posterior desmontaje de barandillas perimetrales provisionales metálicas de seguridad para protección colectiva frente a caídas de altura en bordes de forjados y huecos de escalera, según normativa UNE-EN 13374.							
	Protección perimetral forjado planta primera fachada principal y	1	20,00			20,00		
	Protección perimetral forjado planta primera fachadas laterales	1	15,00			15,00		
						35,00	21,48	751,80
C18-04	**m2 REDES HORIZONTALES DE SEGURIDAD PARA FORJADOS**							
	Colocación de redes horizontales de seguridad tipo horca o bajo forjado para la retención de caídas de operarios durante la ejecución de la estructura de planta primera y cubierta, homologadas según norma UNE-EN 1263-1.							
	Redes de protección bajo forjado planta primera	1	80,00	1,00		80,00		
						80,00	11,03	882,40
C18-05	**ud SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y CARTELERÍA HOMOLOGADA EN OBRA**							
	Suministro y colocación de carteles informativos y de señalización de obligación, prohibición y advertencia en todo el perímetro de la parcela y accesos a la obra, cumpliendo RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas de señalización.							
	Seguridad y salud	6				6,00		
						6,00	28,99	173,94
C18-06	**ud BOTIQUÍN PORTÁTIL DE PRIMEROS AUXILIOS**							
	Suministro de botiquín de primeros auxilios completamente equipado con material sanitario normativo para atención inicial de urgencias y accidentes laborales en obra, incluyendo reposición de productos farmacéuticos.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	150,79	150,79
C18-07	**ud ASEO QUÍMICO PORTÁTIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA**							
	Alquiler, instalación, mantenimiento y retirada al finalizar la obra de cabina de aseo químico portátil autónoma con servicio periódico de limpieza y vaciado higiénico para uso del personal en la parcela.							
	Medición total	1				1,00		
						1,00	556,82	556,82
C18-08	**m LÍNEAS DE VIDA PROVISIONALES PARA TRABAJOS EN ALTURA**							
	Instalación de cable de acero provisional o líneas de vida flexibles horizontales para anclaje de arneses de seguridad durante los trabajos de ejecución de cubierta inclinada y cerramientos elevados, incluyendo elementos de sujeción.							
	Línea de vida provisional para cubierta inclinada	1	10,00			10,00		
	Línea de vida provisional para borde de forjado superior	1	10,00			10,00		
						20,00	25,53	510,60
	TOTAL C18							**4.325,68**
	TOTAL							**192.235,82**